

**Restaurarea si reconstructia  
Castelului de vatoare, parte  
componenta a Complexului istorico-  
arhitectural Conacul Manuc Bey  
teren nr. cad. 5301205.867.05 din  
mun. Hincesti, str. Mt. Varlaam, 51**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat  
WinCmeta



*JY*

**Aprobat investitor Consiliul Raional Hincesti**

**Proiectul „IS HI interactiv culture/ IS HI cultura interactivă”, ROMD00461**

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6  
Mobilier si utilaje**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
<b>1. Lucrari de constructie</b>					
<b>1</b>	<b>CK32A</b>	<b>Instalarea draperiilor istorice in 2 rinduri</b>	<b>m2</b>		<b>80,0000</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4100	32,8000
	172513732212	Draperii istorice in 2 rinduri	m2	1,1000	92,4000
	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	1,0000	84,0000
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,1000	92,4000
		<i>Total</i>			
		<i>CAS</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		<b>Total Lucrari de constructie</b>			
<b>2. Lucrari de montare</b>					
<b>2</b>	<b>RpEF08E</b>	<b>Montarea lustrelor istorice cu 6 becuri</b>	<b>buc</b>		<b>14,0000</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0000	14,0000
	1111122202220003	Lustra istorica cu 6 becuri	buc	1,0000	14,0000
	2513206621480	Banda izolatoare pe 15/25 S 3698/62 20 x 1	buc	1,2000	16,8000
<b>3</b>	<b>SD17B</b>	<b>Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	8,0000
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	2,1000
		<i>Total</i>			
		<i>CAS</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		<b>Total Lucrari de montare</b>			
<b>3. Utilaj</b>					
<b>4</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Bare de fixat tablourile Simeza Click - inclusiv instalare</b>	<b>m</b>		<b>30,0000</b>
	543333	Bare de fixat tablourile Simeza Click	m	1,0000	30,0000
<b>5</b>	<b>pret de piata</b>	<b>Vitrina modulara din sticla tip masa (duppimex) - inclusiv instalare</b>	<b>buc</b>		<b>10,0000</b>
	445343	Vitrina modulara din sticla tip masa (duppimex) - inclusiv instalare	buc	1,0000	10,0000
<b>6</b>	<b>pret de</b>	<b>Mobilier 3,5 m lungime, inclusiv instalare</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>

1	2	3	4	5	6
	<b>piata</b>				
	44533111331113	Mobilier 3,5 m lungime, inclusiv instalare	buc	1,0000	1,0000
7	<b>pret de piata</b>	<b>Mobilier 1,5 m lungime, inclusiv instalare</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	4453311131113	Mobilier 1,5 m lungime, inclusiv instalare	buc	1,0000	4,0000
8	<b>pret de piata</b>	<b>Scaune, inclusiv instalare</b>	<b>buc</b>		<b>50,0000</b>
	44533111311134	Scaune, inclusiv instalare	buc	1,0000	50,0000
9	<b>pret de piata</b>	<b>Dulapuri dupa modele istorice, inclusiv instalare</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	44533111311134 1	Dulapuri dupa modele istorice, inclusiv instalare	buc	1,0000	4,0000
10	<b>pret de piata</b>	<b>Stingator de incendiu manual cu dioxid de carbon 5L</b>	<b>buc</b>		<b>10,0000</b>
	35778922214422 243323	Stingator de incendiu manual cu dioxid de carbon 5L	buc	1,0000	10,0000
11	<b>Pret de piata</b>	<b>Dulap de incendiu complet echipat</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	123321111	Dulap de incendiu complet echipat	buc	1,0000	2,0000
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>			
		<b>Total Utilaj</b>			
		Total			
		TVA			
		<b>Total deviz:</b>			

**Elaborat**

(numele, prenumele, functia, semnatura.)