

Restaurarea si reconstructia
Castelului de vatoare, parte
componenta a Complexului istorico-
arhitectural Conacul Manuc Bey
teren nr. cad. 5301205.867.05 din
mun. Hincesti, str. Mt. Varlaam, 51
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta



[Handwritten signature]

Aprobat Investitor Consiliul Raional Hincesti

Proiectul „IS HI interactiv culture/ IS HI cultura interactivă”, ROMD00461
Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1
Amenajarea teritoriului (PG)

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1.1. Demolari					
1	RCsF10D	Demolarea gardului din zidarie	m3		30,0000
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,8200	84,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300	18,9000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,5000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	3,6000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	9,6000
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3200	9,6000
2	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - pereu	m3		14,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	29,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600	23,2400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,7000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	4,0600
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	4,0600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	2,1000
3	RCsS19B	Desfacerea acelor pietonale din pavaj de beton vibropresat	m2		360,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2200	79,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	64,8000
4	RCsG32A	Demolarea gardului din caramida	m2		84,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8500	155,4000
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,8400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,0400
5	RCsS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate inclusiv fundatiile	m		40,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7400	29,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	22,8000
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0800	3,2000
6	RCsB28F	Demolarea fundatiei gardului	m3		20,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	42,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600	33,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,0000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	5,8000
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	5,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	3,0000
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		132,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	211,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	2,5212
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	102,3000
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	102,3000
8	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor	100 m3		20,0000

1	2	3	4	5	6
		pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	42,0000
9	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3		20,0000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	26,6000
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t		3 700,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	392,2000
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		20,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	7,2000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,0800
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	8,0000
		Total			
		Total Demolari			
1.2. Evacuare gunoi					
12	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		356,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	160,4250
13	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t		356,5000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	91,9770
		Total			
		Total Evacuare gunoi			
1.3. Spatii verzi					
14	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint fertil)	100 m3		6,0000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	13,5000
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t		480,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	50,8800
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	2,1600
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,0240
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	2,4000
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3		6,0000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	6,5400
18	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2		4 000,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	560,0000
19	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		40,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	335,2000
20	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		40,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	192,8000
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	158,4000

1	2	3	4	5	6
21	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		40,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor			
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	h-om	0,6600	26,4000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	m3	1,0000	40,0000
		Total	h-ut	0,3860	15,4400
		Total Spatii verzi			
1.4. Rigola de scurgere					
22	DE10A	Rigola din beton trafic pietonal de tip #U# , cu capac din beton fara orificii, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m		100,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	15,0000
	2663102100292	Beton marfa clasa C 20/25	h-om	0,4400	44,0000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m3	0,0960	9,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	2,9200	292,0000
	26661228002854	Rigola din beton trafic pietonal de tip #U# , cu capac din beton fara orificii	m3	0,0080	0,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m	1,0050	100,5000
		Total	m3	0,0060	0,6000
		Total Rigola de scurgere			
1.5. Restaurare gard de incinta					
23	R4D06B	Curatarea suprafetelor de piatra de poluari atmosferice cu concentrat de detergent: vaza decorativa din beton	m2		50,0000
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0			
	2875274501342	Decapant "Polidez"	h-om	5,7300	286,5000
	4100126202818	Apa	l	0,5000	25,2500
	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	m3	0,0020	0,1010
			h-ut	2,3800	119,0000
24	RMB09A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau	m3		2,0000
	7122050013400	Zidar			
	1421102206191	Bolovani de riu sau piatra bruta	h-om	16,0000	32,0000
	2664102100000	Mortar	m3	1,1500	2,3000
	2952270004000	Malaxor	m3	0,3200	0,6400
			h-ut	0,1000	0,2000
25	R4D06B	Curatarea suprafetelor de caramida de poluari atmosferice cu concentrat de detergent: suprafata profilata	m2		20,0000
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0			
	2875274501342	Decapant "Polidez"	h-om	5,7300	114,6000
	4100126202818	Apa	l	0,5000	10,1000
	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	m3	0,0020	0,0404
			h-ut	2,3800	47,6000
26	RMB01B	Zidarie de epoca din caramizi tip V 28x14x4,5 cm, executate in ziduri drepte, cu mortar	m3		1,0000
	7122050013400	Zidar			
	2640112300739	Caramizi	h-om	24,0000	24,0000
	2664102100000	Mortar	buc	307,0000	307,0000
	2952270004000	Malaxor	m3	0,4860	0,4860
			h-ut	0,1400	0,1400
27	CK14A	Porti metalice confectionate din fier forjat, dotata cu 4 balamale, lacat incorporat si 3 zavoare	m2		13,5000
	7212030022700	Sudor			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1900	2,5650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9600	12,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	2,4300
	20301122293015	Porti metalice confectionate din fier forjat, dotata cu 4 balamale, lacat incorporat si 3 zavoare	h-om	0,3800	5,1300
	0226666233		m2	1,0000	13,5000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	54,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	54,0000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	54,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	buc	4,0000	54,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1000	1,3500
			kg	0,1150	1,5525

1	2	3	4	5	6
	4011106202741	Energie electrica			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kw	0,2300	3,1050
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	kg	1,2500	16,8750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,0540
	2410520006700	Automacara	m3	0,0010	0,0135
28	CK14A	Porti metalice confectionate din fier forjat, dotata cu 2 balamale, lacat incorporat, 1 zavoar si 1 miner (portita)	m2	0,0200	3,9200
	7212030022700	Sudor			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1900	0,7448
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9600	3,7632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	0,7056
	20301129301502223311	Porti metalice confectionate din fier forjat, dotata cu 2 balamale, lacat incorporat, 1 zavoar si 1 miner (portita)	h-om	0,3800	1,4896
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	m2	1,0000	3,9200
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	15,6800
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	15,6800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	buc	4,0000	15,6800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1000	0,3920
	4011106202741	Energie electrica	kg	0,1150	0,4508
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kw	0,2300	0,9016
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	kg	1,2500	4,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,0157
	2410520006700	Automacara	m3	0,0010	0,0039
		Total	h-ut	0,0200	0,0784
		Total Restaurare gard de incinta			
1.6. Gard nou din piatra (dupa modelul celui existent)					
29	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3		20,0000
	9312040019600	Sapator			
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	h-om	3,1000	62,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	m3		6,0000
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	h-om	0,9900	5,9400
	4100126202818	Apa	m3	1,1500	6,9000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	m3	0,1000	0,6000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2100	1,2600
			h-ut	0,4200	2,5200
31	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg		3 000,0000
	7123020011140	Fierar beton			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	150,0000
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	h-om	0,0030	9,0000
	2010237318750	Distantieri	kg	1,0250	3 075,0000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	buc	0,1500	450,0000
			kg	0,0100	30,0000
32	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		40,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1000	4,0000
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	h-om	0,9500	38,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	2,0000
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	kg	0,0800	3,2000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m2	0,0900	3,6000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0035	0,1400
	2320187315789	Decofrol	m3	0,0005	0,0200
			kg	0,1200	4,8000
33	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3		24,0000
	7123010010200	Betonist			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4500	82,8000
	26631032100001	Beton C20/25	h-om	0,4000	9,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0250	24,9690
	2952270003100	Vibrator de adancime	m3	0,1000	2,4360
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6000	14,4000
			h-ut	0,2500	6,0000

1	2	3	4	5	6
34	RMB09A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau - stalpi	m3		11,8800
	7122050013400	Zidar			
	1421102206191	Bolovani de riu sau piatra bruta	h-om	16,0000	190,0800
	2664102100000	Mortar	m3	1,1500	13,6620
	2952270004000	Malaxor	m3	0,3200	3,8016
			h-ut	0,1000	1,1880
35	RMD13A	Montarea profiilelor stilp din piatra taiata la gard, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat (28 m.l - dimensiuni 150x200 mm.)	m2		0,8400
	7122030012940	Pietrar			
	267011220121200222	Profil stilp din piatra taiata	h-om	12,0000	10,0800
	2651122100001	Ciment alb	m2	1,0200	0,8568
	2651122100000	Ciment	kg	0,4500	0,3780
	2652102100713	Var pasta	kg	12,2100	10,2564
	2653102100855	Ipsos	m3	0,0020	0,0017
	00000052	Nisip	kg	3,0000	2,5200
	4100126202818	Apa	m3	0,0410	0,0344
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	m3	0,0200	0,0168
	1411112205748	Praf de piatra	kg	0,3800	0,3192
	2952270004000	Malaxor	kg	0,4000	0,3360
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1000	0,0840
			h-ut	0,1500	0,1260
36	CG20A	Placaj din granit grosime 3 cm, latime 170 mm	m		28,0000
	7113010010300	Cioplitor piatra			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	21,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	0,1000	2,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	2,0000	56,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,1680
	2670112204500332	Granit grosime 3 cm, latime 170 mm	m3	0,0015	0,0420
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	m	1,0200	28,5600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	0,1000	2,8000
			h-ut	0,0100	0,2800
37	RMB09A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau - gard	m3		31,2800
	7122050013400	Zidar			
	1421102206191	Bolovani de riu sau piatra bruta	h-om	16,0000	500,4800
	2664102100000	Mortar	m3	1,1500	35,9720
	2952270004000	Malaxor	m3	0,3200	10,0096
			h-ut	0,1000	3,1280
38	RMD13A	Montarea coamei din piatra taiata la gard, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat (34 m.l.- dimensiuni 200x500 mm)	m2		3,4000
	7122030012940	Pietrar			
	267011220121200233	Coama din piatra taiata	h-om	12,0000	40,8000
	2651122100001	Ciment alb	m2	1,0200	3,4680
	2651122100000	Ciment	kg	0,4500	1,5300
	2652102100713	Var pasta	kg	12,2100	41,5140
	2653102100855	Ipsos	m3	0,0020	0,0068
	00000052	Nisip	kg	3,0000	10,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,0410	0,1394
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	m3	0,0200	0,0680
	1411112205748	Praf de piatra	kg	0,3800	1,2920
	2952270004000	Malaxor	kg	0,4000	1,3600
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1000	0,3400
			h-ut	0,1500	0,5100
39	RMC13B	Capac din foi de cupru protectie gard	m2		25,0000
	7213050013100	Tinichigiu			
	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	h-om	5,5000	137,5000
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	8,5500	224,4375
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,1520	3,9900
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,6400	16,8000
			kg	0,0180	0,4725

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		Total Gard nou din piatra (dupa modelul celui existent)			
1.7. WC exterior					
40	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3		0,1000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	0,2100
41	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3		0,1000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	0,1330
42	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg		1 000,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	50,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	3,0000
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	1 025,0000
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	150,0000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,0000
43	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		28,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,8600
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	27,1700
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	1,4300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	2,2880
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	2,5740
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,1001
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,0143
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	3,4320
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3		10,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	34,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	4,0000
	26631032100001	Beton C20/25	m3	1,0250	10,4037
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,0150
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	6,0000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	2,5000
45	CA04F	Beton turnat in placi clasa C20/25	m3		5,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	24,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	2,2500
	26631032100001	Beton C20/25	m3	1,0250	5,2787
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,7725
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1,4000
46	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc		30,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	9,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	4,5000
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	12,0000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	0,0150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	0,3000
		<i>Total</i>			
		Total WC exterior			
		<i>Total</i>			
		<i>CAS</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>			

1	2	3	4	5	6
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de constructie			
2. Lucrari de montare					
47	SE59A	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V (doar manopera)	buc		3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	1,0500
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	6,1200
48	SE59A aplicativ	Calorifer electric de perete (doar manopera)	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	0,7000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	4,0800
49	SC14A1	Dozator sapun	buc		3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	0,8700
	28751142011202 2	Dozator sapun	buc	1,0100	3,1815
50	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 700x1150 mm	buc		3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	2,2500
	26121323350446 710	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 700x1150	buc	1,0100	3,0906
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	12,2400
		<i>Total</i>			
		<i>CAS</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de montare			
3. Utilaj					
51	pret de piata	Constructie modulara 6000x2500xH2400 mm, realizat din profile de metal zincat prevazut cu jgheaburi pentru evacuarea apelor, cu acoperis tip sandwich PUR 60 mm, culoare RAL 9002, cu pereti din panouri sandwich PUR 60 mm, culoare RAL 9002, podea dotata cu sistem de traverse pentru sustinerea pardoselii rezistenta 350 kg/m2 termoizolata cu vata minerala, protejata pe exterior cu tabla zincata si finisaj din linoleum pe interior, instalatie electrica partial ascunsa in pereti cu trecerea cablului prin tuburi gofrate, dotata cu 3x usa exterior 980x2100 mm fara geam termopan, 3x geam termopan cu deschidere dubla 500x500 mm, 2x cabine cu vas WC, lavoar cu pedestal, robinet, oglinda, 1x cabina cu vas WC, lavoar cu pedestal, robinet pentru persoane cu dizabilitati, oglinda, 1x boiler electric 15 L - inclusiv instalare	buc		1,0000
	67767	Constructie modulara 6000x2500xH2400 mm, realizat din profile de metal zincat prevazut cu jgheaburi pentru evacuarea apelor, cu acoperis tip sandwich PUR 60 mm, culoare RAL 9002, cu pereti din panouri sandwich PUR 60 mm, culoare RAL 9002, podea dotata cu sistem de traverse pentru sustinerea pardoselii rezistenta 350 kg/m2 termoizolata cu vata minerala, protejata pe exterior cu tabla zincata si finisaj din linoleum pe interior, instalatie electrica partial ascunsa in pereti cu trecerea cablului prin tuburi gofrate, dotata cu 3x usa exterior 980x2100 mm fara geam termopan, 3x geam termopan cu deschidere dubla 500x500 mm, 2x cabine cu vas WC, lavoar cu pedestal, robinet, oglinda, 1x cabina cu vas WC, lavoar cu pedestal, robinet pentru persoane cu dizabilitati, oglinda, 1x boiler electric 15 L - inclusiv instalare	buc	1,0000	1,0000

1	2	3	4	5	6
52	pret de piata	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V	buc		3,0000
	5466622	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V	buc	1,0000	3,0000
53	pret de piata	Calorifer electric de perete	buc		2,0000
	5464662276	Calorifer electric de perete	buc	1,0000	2,0000
54	pret de piata	Suport pentru hirtie de WC	buc		3,0000
	5466633	Suport pentru hirtie de WC	buc	1,0000	3,0000
55	pret de piata	Urna pentru gunoi	buc		3,0000
	546663322	Urna pentru gunoi	buc	1,0000	3,0000
56	pret de piata	Perie pentru wc	buc		3,0000
	54666332233	Perie pentru wc	buc	1,0000	3,0000
57	pret de piata	Dulap pentru wc	buc		3,0000
	5466633223333	Dulap pentru wc	buc	1,0000	3,0000
		<i>Total</i>	buc	1,0000	3,0000
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>			
		Total Utilaj			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, functia, semnatura.)